



Załącznik nr 8a do SIWZ
nr sprawy: **WA-2900-4/2014/SISP-2**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla Części I
na **MODERNIZACJĘ INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ**
W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W ŁODZI
w ramach zadania z HRF:

Modernizacja sieci LAN w jednostkach statystyki publicznej wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu ; Modernizacja regionalnych ośrodków informacji wraz z adaptacją pomieszczeń i budową stanowisk pracy, realizowanego w ramach projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2) „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowanej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”.

Lokalizacja modernizowanych pomieszczeń:

- Informatorium - parter
- Sala szkoleniowa - IX piętro

Modernizacja ma polegać na pracach remontowych:

- demontażu istniejących powierzchni sufitów, ścian oraz podłóg,
- przygotowaniu podłoża sufitów, ścian oraz podłóg,
- montaż nowych powierzchni sufitów, ścian oraz podłóg,
- demontaż i montaż oświetlenia, elementów wykończeniowych, gniazd elektrycznych i sieciowych.

Szczegółowy wykaz koniecznych do wykonania prac remontowych zawarty jest w poniższych tabelach przedmiarów:

Informatorium - parter

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	jednostka miary	ilość
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony folią polietylenową- kurtyny przeciwkurzowe	m ²	60,0
2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - demontaż	m ²	42,0
3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	164,7
4	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednowarstwowym	m ²	39,0
5	KNR-W 2. 02 2702-01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż z wyniesieniem gruzu	m ²	138,5

6	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 -01	m ²	8,0
7	KNRK-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m ²	177,5
8	KNNR2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm wewnątrz budynków	m ²	177,5
9	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	177,5
10	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.	36,0
11	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	111,5
12	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 7 cm	m	70,0
13	KNR-W 2-02 1124- 03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	66,0
14	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie	m ²	198,0
15	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym	m ³	12,0

Sala szkoleniowa - IX piętro

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	jednostka miary	ilość
16	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony folią polietylenową - kurtyny przeciwkurzowe	m ²	30,0
17	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z wykładziny bez odzysku materiałów z wyniesieniem	m ²	53,0
18	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby emulsyjnej i klejowej ze ścian	m ²	103,0
19	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie kleju do wykładzin z podłoża	m ²	53,0
20	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż z wyniesieniem gruzu	m ²	53,0
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	103,0

22	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie o grubości 10 mm do 30mm z gipsu tynkarskiego	m ²	80,0
23	KNR-W 2-02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	103,0
24	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m ²	53,0
25	KNNR2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm wewnątrz budynków	m ²	53,0
26	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	53,0
27	KNR-W 5-080512-01	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.	28,0
28	KNR 0-1 8 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - nakładki na parapety z PVC	m	9,0
29	KNR-W 2-021124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²	53,0
30	KNNR2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne	m	38,0
31	KNNR2 1402-06	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie	m ²	103,0
33	KNR4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym	m ³	6,0

Sposób rozmieszczenia płytek gresowych i wykładzin oraz kolorystykę wnętrz zawiera załącznik nr 9a do SIWZ - „Aranżacja do Części I i II”.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji: 36 m-cy na wykonane prace.